

Số: 258/TB-BQLDA

Quảng Điền, ngày 09 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái
Gói thầu số 04; Chi phí xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ
thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái.

Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế.

Kính gửi: - UBND huyện Quảng Điền;
- UBMT tổ quốc Việt Nam huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Ban QLDA ĐTXD KV huyện Quảng Điền về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 04 Chi phí xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái;

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Quảng Điền xin thông báo đến Thường trực HĐND huyện Quảng Điền, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền và các đơn vị có liên quan quá trình triển khai thi công dự án Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái như sau:

I. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án:

1. **Tên Dự án:** Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái;

2. **Loại Dự án:** Công trình giao thông, cấp IV.

3. **Địa điểm xây dựng:** Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

a) **Phương án xây dựng:** Xây dựng tuyến đường với chiều dài 815,79m.

- **Nền đường:** $B_n = 0,75 + 3,5 + 0,75 = 5,0m$. Trong đó, mặt đường rộng 3,5 m, lề đường mỗi bên 0,75m.

- **Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng mác 300# đá Dmax40, dày 18cm, phía dưới là lớp lót nilong sọc xanh đỏ và lớp đệm cấp phối đá dăm dày 12cm; Nền**

đường đắp đất đầm chặt K95.

- Công trình trên tuyến:

+ Tại Km0+235.28, bố trí công hộp BTCT BxH=2x1.4m. Thân công bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M300# đá 1x2. Tường cánh công bằng BT M150# đá 2x4, sân công, chân khay bằng bê tông M150# đá 2x4. Mặt công được gia cường bằng BTCT lưới D6 dày tối thiểu 12cm, bê tông M300#.

+ Tại Km0+421.12: Bố trí 01 dãy công hộp V=1,0m. Thân công bằng các đốt công vuông lắp ghép bằng BTCT M250#, đá 1x2; Móng công, móng tường đầu, móng tường cánh, sân công, chân khay bằng BT M150# đá 2x4; Tường đầu, tường cánh công bằng BT M200# đá 2x4.

+ Tại Km0+719.18, bố trí công hộp BTCT BxH=3x1.4m. Thân công bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M300# đá 1x2. Tường cánh công bằng BT M150# đá 2x4, sân công, chân khay bằng bê tông M150# đá 2x4. Mặt công được gia cường bằng BTCT lưới D6 dày tối thiểu 12cm, bê tông M300#

b) Tổng mức đầu tư:

Nội dung chi phí	Theo QĐ 2191/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND huyện Quảng Điền
- Chi phí xây dựng	2.426.224.000
- Chi phí quản lý dự án	73.369.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	261.340.000
- Chi phí khác	32.257.000
- Chi phí dự phòng	6.810.000
Tổng cộng	2.800.000.000

II. Tổ chức thực hiện:

a) Tên và địa chỉ Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Quảng Điền.

b) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng: Công ty TNHH MTV tư vấn tổng hợp Alpha Group.

c) Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH MTV tư vấn tổng hợp Alpha Group.

d) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Quốc Phong và Công ty TNHH MTV Xây dựng La Thị.

e) Giá trị hợp đồng: 2.414.243.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn đồng chẵn)/.

III. Tiến độ thực hiện phần xây dựng: 240 ngày

- Ngày ký kết hợp đồng: Ngày 08 tháng 8 năm 2024.

- Ngày khởi công theo hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2024.

Vậy, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Quảng Điền kính gửi đến quý cơ quan được biết để cùng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã Quảng Thái;
- Lưu VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thành